

見 積 明 細 書

[illegible]

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A)	建築主体工事						
1)	共通仮設工事	見積変更 9/	1	式		255,250	
2)	直接仮設工事		1	式		1,149,400	
3)	土工事		1	式		1,121,500	
4)	型枠、鉄筋工事		1	式		1,928,250	
5)	コンクリート工事		1	式		2,005,450	
6)	基礎断熱工事		1	式		1,459,475	
7)	木工事	見積変更 9/	1	式		11,118,190	
8)	断熱気密工事	見積変更 9/	1	式		3,512,015	
9)	屋根板金工事	見積変更 9/	1	式		1,302,340	
10)	左官工事	見積変更 9/	1	式		1,080,975	
11)	防水塗装工事	見積変更 9/	1	式		64,000	
12)	外部建具工事	見積変更 9/	1	式		2,815,160	
13)	網戸工事	見積変更 9/	1	式		136,020	
14)	内部建具工事	見積変更 9/	1	式		1,097,220	
15)	内装工事	見積変更 9/	1	式		4,403,980	
16)	外装工事	見積変更 9/	1	式		2,362,470	
17)	住宅設備機器	見積変更 9/	1	式		2,699,855	
18)	その他工事	見積変更 9/	1	式		1,183,710	
						▲ 260	
	建築主体工事 小 計					39,695,000	

(見 積 明 細 書)

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	共通仮設工事	見積変更 9/					
	仮設電力費	施設費	1	式		12,500	
	仮設電力費	北電手続費	1	式		25,000	
	仮設電力費	電力料金	6	ヵ月	10,000	60,000	
	仮設ﾄｲﾚ	汲み取り共	6	ヵ月	12,000	72,000	
	仮設ﾄｲﾚ 清掃料		1	式		25,000	
	仮設ﾄｲﾚ 運搬費		1	式		25,000	
※	機械器具損料		155	㎡	150	23,250	
	工事標識		1	式		12,500	
	共通仮設工事 小 計					255,250	
2)	直接仮設工事	見積変更 7/					
※	水盛遣り方		106	㎡	300	31,800	
※	墨出し		106	㎡	300	31,800	
※	養生費		155	㎡	1,000	155,000	
※	産業廃棄物処理費		155	㎡	1,250	193,750	
未	外部足場		167	㎡	1,500	250,500	
未	外部足場 W掛け		2	式	31,500	63,000	
未	外部足場 深基礎 (900～1,200)		1	式		75,000	
未	外部足場運搬費		2	式	6,500	13,000	
※	内部足場		146	㎡	200	29,200	
※	美装費		44	坪	2,000	88,000	
	直接仮設工事 小 計					931,050	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	土工事						
	掘削, 置き土	BH0. 2	220	m3	1, 750	385, 000	
	砂利地業 基礎ﾊﾞｰｽ下地施工	砕石40mm t=150	9	m3	7, 000	63, 000	
	砂利地業 土間下地施工	砕石40mm t=150	16	m3	7, 000	112, 000	
	埋戻し・転圧	BH0. 2	146	m3	1, 750	255, 500	
	掘削土 場内均し		72	m3	2, 000	144, 000	
	化粧砂利 軒先敷込		58	m ²	1, 500	87, 000	
	重機運搬費		2	回	37, 500	75, 000	
	土工事 小 計					1, 121, 500	
4)	型枠、鉄筋工事						
	一般型枠	ﾊﾞｰｽH=150 布H=1, 150	323	m ²	2, 500	807, 500	
	人通口止め枠		9	ヶ所	1, 500	13, 500	
	型枠資材運搬費		323	m ²	750	242, 250	
	鉄筋加工, 組立, 運搬費		1, 730	kg	500	865, 000	
	型枠、鉄筋工事 小 計					1, 928, 250	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	コンクリート工事						
	鉄筋コンクリート ベース	21N-18-25 W=450 H=150	9.2	m ³	34,000	312,800	
	鉄筋コンクリート 基礎	21N-18-25 W=150 H1050	26	m ³	34,000	884,000	
	鉄筋コンクリート 土間・防湿	21N-18-25 H=150	13	m ³	34,000	442,000	
	コンクリート打設費	人力	48.2	m ³	3,250	156,650	
	コンクリート打設費	ポンプ車	3	回	70,000	210,000	
	コンクリート工事 小 計					2,005,450	
6)	基礎断熱工事						
	布基礎断熱板打込施工費	t=60	87.5	m ²	450	39,375	
	布基礎断熱板打込施工費	t=25	11	m ²	450	4,950	
	土間, 床下断熱板敷込	t=30	106	m ²	450	47,700	
	防湿フィルム施工費	t0.15	106	m ²	850	90,100	
	基礎Zアアンカーボルト施工費	φ12 L=400	69	本	150	10,350	
	ホールダウンアンカーボルト施工費	φ16 L=700	6	本	750	4,500	
	外構基礎工事	L=3.0m 材工共	1	式		147,500	
	防草シート敷, 押え砂利敷	材工共	77	m ²	3,000	231,000	
	基礎工事諸経費		1	式		884,000	
	基礎断熱工事 小 計					1,459,475	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7)	木工事	見積変更 9/					
	構造部材工事						
	ﾌﾟﾗｯﾄ構造部材料		11.26	m3	184,300	2,075,218	
	ﾌﾟﾗｯﾄ端柄部材料		20.44	m3	145,300	2,969,932	
	合板部材料		1	式		9,400	
	ｸﾚﾃｯｸ金物		1	式		317,100	
	ﾌﾟﾗｯﾄ基本加工料		44.09	坪	9,500	418,855	
	ﾌﾟﾗｯﾄ基本加工料	ﾎｰﾅ	2.63	坪	7,000	18,410	
	ﾌﾟﾗｯﾄ端柄加工料		44.09	坪	2,200	96,998	
	ﾌﾟﾗｯﾄ伏図入力料		46.72	坪	2,000	93,440	
	ﾌﾟﾗｯﾄ既存加工料		1.2	m3	34,100	40,920	
	ﾌﾟﾗｯﾄﾌﾟﾚｰﾅｰ料		0.67	m3	20,100	13,467	
	運搬費		1	式		440,000	
	構造部材工事 小 計					6,493,740	
	床合板	910×1820×24	91	枚	5,250	477,750	
※	壁合板	910×3030×9.5	94	枚	2,350	220,900	
※	屋根合板	910×1820×9.5	85	枚	1,700	144,500	
※	大工手間		146	m ²	22,000	3,212,000	
※	大工手間	ﾎｰﾅ	9	m ²	14,000	126,000	
※	釘, 金物, 接着材		155	m ²	2,500	387,500	
	ﾎｰﾙﾀﾞﾞｳﾝｱﾝｶｰ	M16×700	9	本	1,200	10,800	
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	M12×400	100	本	100	10,000	
	防腐材塗布		1	式		35,000	
	木工事 小 計					11,118,190	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8)	断熱気密工事	見積変更 9/					
	基礎断熱 外面	ミラフォーム ラムダ° 80mm	71	枚	6,650	472,150	
	基礎断熱 外面	スタイロフォーム B2 25mm	5	枚	1,350	6,750	
	基礎断熱 土間、床下	スタイロフォーム B2 30mm	64	枚	1,600	102,400	
※	半地下床断熱	スタイロフォーム B2 40mm	37	枚	1,800	66,600	
※	半地下基礎床面 ウタン吹付	70mm	59.4	m ²	6,900	409,860	
	半地下基礎立上 ウタン吹付	45mm	37.4	m ²	4,900	183,260	
	上記車両経費		1	式		8,000	
※	壁断熱	キューワンボード° 60mm	90	枚	8,000	720,000	
※	壁断熱施工費		90	枚	800	72,000	
※	付加断熱 グラスウール	105×390, 430×2,740 8枚入	20	本	8,900	178,000	
※	付加断熱施工費		196	m ²	700	137,200	
※	天井断熱	セルローズ ファイバ° -300mm	107.7	m ²	4,850	522,345	
	気密シート 基礎	ポリフィルム 0.15mm	130	m ²	250	32,500	
	気密テープ 基礎		20	巻	800	16,000	
	発砲ウタン 基礎		10	本	2,000	20,000	
※	気密シート 壁、天井	ポリフィルム 0.15mm	510	m ²	250	127,500	
※	気密テープ 壁、天井	エースクロステープ 50mm/20m	90	巻	600	54,000	
※	気密テープ 壁断熱部	カットエースFB 50mm/50m	17	巻	900	15,300	
	気密テープ 開口部	ブチテープ 防水気密テープ	10	巻	900	9,000	
※	発砲ウタン 壁		16	本	2,650	42,400	
※	断熱ビース	135mm/100	55	袋	3,400	187,000	
※	気流止め断熱 グラスウール		7	本	9,750	68,250	
※	透湿防水シート ウォーターガード°	B409P 0.2mm 2入	5	本	12,300	61,500	
	断熱気密工事 小 計					3,512,015	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9)	屋根板金工事	見積変更 9/					
	屋根工事						
※	長尺カー特殊蟻掛葺 (HK)	ガルバリウム鋼板 0.35mm	120.5	m ²	5,500	662,750	
※	アスファルトルーフィング	22kg	120.5	m ²	800	96,400	
※	破風鼻隠カー	ガルバリウム鋼板 0.35mm	25.6	m	2,050	52,480	
※	淀木カー巻き	ガルバリウム鋼板 0.35mm	25.6	m	1,500	38,400	
※	笠木カー包み	ガルバリウム鋼板 0.35mm	38.5	m	2,450	94,325	
※	笠木破風包み	ガルバリウム鋼板 0.35mm	38.5	m	2,050	78,925	
※	パツット立上加工修め		37.7	m	2,650	99,905	
※	壁立上雨修め	ガルバリウム鋼板 0.35mm	12.9	m	2,450	31,605	
※	パツット軒先片小屋根	ガルバリウム鋼板 0.35mm	5	ヶ所	6,250	31,250	
	外壁工事						
※	壁見切工事	ガルバリウム鋼板 0.35mm	19	m	1,950	37,050	
※	笠木カー包み	ガルバリウム鋼板 0.35mm	10.5	m	2,450	25,725	
※	笠木破風包み	ガルバリウム鋼板 0.35mm	10.5	m	2,050	21,525	
	運搬費		1	式		32,000	
	屋根カー/						
	壁見切カー/						
	屋根板金工事 小 計					1,302,340	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10)	左官,タイル工事	見積変更 9/					
A)	左官工事						
	基礎天端モルタル		96	m	1,750	168,000	
	基礎	モルタル刷毛引き	51	m ²	9,250	471,750	
	基礎	目地入	1	式		71,500	
	玄関ポーチ(外部)	タイル下地	4	m ²	9,400	37,600	
	玄関(内部)	タイル下地	4.7	m ²	8,750	41,125	
	左官工事 小 計					789,975	
B)	タイル工事	LIXIL アヴァンティ 600×300					
	玄関ポーチ(外部)	IPF-630/AVT-	3.5	m ²	24,000	84,000	
	段鼻	IPF-601/AVT-	3.4	m	14,400	48,960	
	玄関(内部)	IPF-630/AVT-	4.4	m ²	24,000	105,600	
	幅木	IPF-630/AVT-	6.9	m	7,600	52,440	
	タイル工事 小 計					291,000	
	左官,タイル工事 小 計					1,080,975	
11)	防水塗装工事	見積変更 9/					
	内部シーリング工事		1	式		40,000	
※	塗装 軒天		12	m ²	2,000	24,000	
	防水塗装工事 小 計					64,000	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11)	外部建具工事	見積変更 9/					
※	玄関ドア 片開きドア(電気錠)	YKK InoBestD50 C60N	1	セット		382,920	638,200円
	ポケットkey ストレートハンドル/ブラック	スモークエルク(YD)					
	インターフェイスユニット+増設操作盤	YS KAG-B3+YS KAG-B5	1	セット		15,000	15,000円
	YKK APW430 トリプル(内外観ブラック)	防火窓 ガラス/ブロンズ					
※	書斎 横べり出し	QXS-06005 透明	1	セット		108,970	114,700円
※	脱衣室 FIX	QXF-07405 すり	1	セット		107,730	113,400円
※	主寝室 すべり出し	QXS-07407 すり	1	セット		137,660	144,900円
※	階段ホール 横べり出し	QXS-07405 透明	1	セット		117,900	124,100円
※	ワークルーム 縦べり出し	QXV-07413R/L 透明	2	セット	169,010	338,020	177,900円×2
※	ワークルーム FIX	QXF-07413 透明	2	セット	139,650	279,300	147,000円×2
※	ワークルーム FIX	QXF-07405 透明	2	セット	103,270	206,540	108,700円×2
	YKK APW430 トリプル(内外観ブラック)	通常窓 ガラス/ブロンズ					/1,364,300円
※	貯蔵庫 テラストア	QXD-07420L	1	セット		90,640	113,300円
※	プライベート玄関 FIX	QXF-07420	1	セット		69,200	86,500円
※	半地下階段 FIX	QXF-16520	1	セット		206,720	258,400円
※	半地下階段 テラストア	QXD-07420L	1	セット		90,640	113,300円
※	リビング FIX	QXF-07420	1	セット		69,200	86,500円
※	リビング,ダイニング テラストア	QXD-07420R/L	2	セット	90,640	181,280	113,300円×2
※	リビング,ダイニング FIX	QXF-16520	2	セット	206,720	413,440	258,400円×2
							/1,401,400円
	外部建具工事 小 計					2,815,160	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12)	網戸工事	見積変更 9/					
	YKK AP /ブラック	横引きロール網戸					
※	書斎 横べり出し	QXS-06005 透明	1	セット		12,000	20,000円
※	主寝室 すべり出し	QXS-07407 すり	1	セット		13,440	22,400円
※	半地下階段 テラスドア	QXD-07420L	1	セット		21,960	36,600円
※	リビング、ダイニング テラスドア	QXD-07420R/L	2	セット	21,960	43,920	36,600円×2
※	階段ホール 横べり出し	QXS-07405 透明	1	セット		12,540	20,900円
※	ワークルーム 縦べり出し	QXV-07413R/L 透明	2	セット	16,080	32,160	26,800円×2
網戸工事 小 計						136,020	226,700円

(見 積 明 細 書)

[illegible]

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14)	内装工事	見積変更 9/					
※	CF707- (玄関ホール, 1階トイレ, 洗面, 脱衣, LDK)	サンゲツ CM707- CM-12253	79.9	m ²	6,200	495,380	
※	上記下地 ランパニヤ	3×6 9mm	50	枚	2,550	127,500	
※	ペリテス707- ベースコート (主寝室, 貯蔵庫)	KEESV2TY ウォールナット	5	坪	10,000	50,000	23,400円
	ペリテス707- ベースコート(2階)	KEESV2TY ウォールナット	13	坪	10,000	130,000	23,400円
	玄関框, 階段見切 アルミ型ジョイナー	AKC-13 2.73m アルミトシルバー	5	本	2,450	12,250	2,713円
	床見切 アルミ平角(フラットバー)	3×12 2m	2	本	1,110	2,220	1,226円
※	フラット・アストッパー	MJE1BS1ST+MJE1BS2ST	7	セット	2,640	18,480	4,400円
	アルミ目透かし型見切幅木(1階)	AMS-1012 3m アルミトシルバー	40	本	3,400	136,000	3,756円
	スマート幅木(2階)	QPE11112BK オフブラック	12	本	1,020	12,240	1,700円
	スマート幅木(2階)	QPE11102BK オフブラック	2	本	1,170	2,340	1,950円
	コーナーキャップ 出隅幅木(2階)	QPE111ADYBK オフブラック	1	梱包		2,940	5,100円
	コーナーキャップ 入隅幅木(2階)	QPE111HYBK オフブラック	2	梱包	2,940	5,880	5,100円
	玄関枠, 貯蔵庫枠	QPE3418042BK オフブラック	4	本	7,980	31,920	13,300円
	窓枠	QPE3418042BK オフブラック	6	本	7,980	47,880	13,300円
	浴室枠	QPE3414242BK オフブラック	2	本	6,570	13,140	10,950円
※	窓廻り見切	F見切 木付	40	本	100	4,000	
※	廻り縁	F見切 木付	110	本	100	11,000	
※	リビング～脱衣室階段(箱階段4段)		1	式		33,240	55,400円
	階段踏板 7段(6面仕上)		7	枚	6,060	42,420	10,100円
※	箱階段 11段		1	式		110,280	183,800円
※	階段手摺 8段～18段		1	式		29,700	49,500円
	鉄骨階段 7段	ササ 9mm 7段 ブラック	1	式		230,000	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段 スティール手摺 中棧3段	FB 9×38 ブラック	1	式		81,000	
	玄関収納 コンポリア 扉無し W=800	QCE4BT23NNPY+QCE2TJN39	2	セット	42,300	84,600	70,500円
	アイカ セラール工事						
※	セラールメント	CFN10385ZD (2枚入)	10	枚	29,200	292,000	36,500円
※	小口塗料		1	缶		4,000	
※	見切材 アルミジョイナー	ZCM102ZRA	4	本	6,960	27,840	8,700円
※	上記用目地底テープ アイフレキ	KWS6400Z 50m巻	1	巻	3,520	3,520	4,400円
※	キッチンボード用テープ		10	巻	850	8,500	
※	キッチンボード用ボンド		10	本	1,250	12,500	
※	抗菌防カビ変成シリコン(マット仕様)	ZCG102TM12 施工キット	2	本	8,800	17,600	11,000円
※	アイカ 取付施工費		23	m ²	1,700	39,100	
	アイカ セラール工事 小 計					405,060	
※	メタラー フラットバー75 L=2,700	SK-75×2FB HL ヘアーライン	7	本	7,760	54,320	7,760円
※	メタラー フラットバー150 L=2,700	SK-150×2FB HL ヘアーライン	4	本	12,300	49,200	12,300円
	上記運賃		1	式		7,000	
※	耐火ボード(強化ボード)	3×6×12,5	30	枚	1,950	58,500	
※	耐火ボード	3×6×12,5	73	枚	1,100	80,300	
※	耐火ボード	3×2500×12,5	135	枚	1,550	209,250	
※	耐火ボード	3×8×12,5	56	枚	1,500	84,000	
※	耐火ボード	3×9×12,5	20	枚	1,650	33,000	
※	コーナースタッド		50	本	2,850	142,500	
※	クロス工事	1000番台	152.2	m ²	2,150	327,230	
※	クロス工事(クロスセット含む)	500番台	409.2	m ²	1,700	695,640	
	貯蔵庫可動棚 シランバーコア20枚	3×6 18mm D=450 5カ所	5	枚	5,850	29,250	
	ファンネルポート	ASF-1 L=1,820 クロム	10	本	1,750	17,500	1,750円
	ブラケット	R-132W L=400 クロム	20	個	950	19,000	950円

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ブラケット	R-133W L=400 クロム	20	個	950	19,000	950円
	脱衣室可動棚 ポリバンゴア18枚	3×6 18mm D=300	3	枚	10,500	31,500	
※	棚柱 ブルズフラッシュ	LA-502 ホワイト	4	本	650	2,600	
※	棚受 ブルズフラッシュ	LA-512 ホワイト	8	個	75	600	
※	チャンネルサポート	ASF-1 L=1,820 クロム	8	本	1,750	14,000	1,750円
※	ブラケット	R-132W L=400 クロム	16	個	950	15,200	950円
※	ブラケット	R-133W L=400 クロム	16	個	950	15,200	950円
	小口テープ ホワイト	18mm	1	巻		3,500	
	小口テープ シ	18mm	3	巻	3,250	9,750	
	可動棚取付費		8	ヶ所	3,750	30,000	
	サッシ開口下地材 ランベニア	3×6 5.5mm	6	枚	2,050	12,300	
	サッシ開口下地材 CD針葉樹合板	3×6 24mm	2	枚	5,250	10,500	
	内装下地材 CD針葉樹合板	3×6 12mm	10	枚	2,650	26,500	
	内装下地材 シランバゴア	3×6 24mm	2	枚	5,900	11,800	
	内装下地材 シランバゴア	4×8 24mm	2	枚	12,750	25,500	
	内装下地材 ラン構造用合板	3×6 12mm	4	枚	3,100	12,400	
	内装下地材 ランベニア	3×6 2.5mm	2	枚	1,200	2,400	
	内装下地材 ランベニア	3×6 4mm	2	枚	1,800	3,600	
	内装下地材 OSボード	3×6 9mm	4	枚	1,700	6,800	
	小口テープ	QPE82CY	1	C/S		720	1,300円
	ペット壁内くぐり戸 DAIKEN	VA2U2-82JHF パウダーホワイト	1	セット		19,950	28,500円
	内部造作工事						
	2階バルコニー 飾り棚 (受金具6)	W=3,600 T=40 D=250	2	枚	102,000	204,000	
	内部造作工事 小 計					204,000	
	内装工事 小 計					4,403,980	

見 積 明 細 書

[illegible]

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15)	外装工事	見積変更 9/					
	【NICHHA】モエンエクセラード 16	N-fitシリーズ					
※	ヴェルラップ	EQG084NK ヴェルMGﾌﾞﾗｯｸ	178	枚	3,700	658,600	(横張)
※	同質出隅短尺コーナー	RCEQG084N	98	本	3,250	318,500	
	モエン用釘		10	袋	450	4,500	
	補修塗料		1	箱		3,500	
	【NICHHA】モエンエクセラード 16	Fuge60					
	カケウッド	GS RFF166 グレーシアンウッド MG	44	枚	3,250	143,000	(横張)
	モエン用釘		3	袋	450	1,350	
	補修塗料		1	箱		7,100	
	補修塗料		1	箱		3,900	
	フュージュ専用隙間補修用パテ		1	箱		7,100	
※	平板用金具 (横用)		29	袋	6,100	176,900	
	左右接合用		4	袋	1,800	7,200	
※	出隅用金具 (横用)		9	袋	1,900	17,100	
	ロングスター (横用)		20	本	1,250	25,000	
	留め金具用ビス		4	箱	6,800	27,200	
	スパーサ-5		1	箱		11,200	
※	鋼板製ハットジョイント-大		50	本	300	15,000	
※	外装施工費 NICHHA		211	m ²	1,250	263,750	
※	外装施工費 四方あいじゃくり		32	m ²	2,500	80,000	
※	コーキング工事 NICHHA	プラチナシル	363	m	1,300	471,900	
	土台水切 本体	ブラック	15	本	3,650	54,750	
	土台水切 出隅, 入隅		16	個	170	2,720	
	土台水切 ジョイント		8	個	150	1,200	
	土台水切 施工費		1	式		16,000	

見 積 明 細 書

[illegible]

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16)	住宅設備機器	見積変更 9/					
	システムキッチン						
	Panasonic S-CLASS		1	セット		1,420,000	2,367,100円
	カップボード						
	Panasonic S-CLASS	ウォールユニットのみ	1	セット		83,000	216,000円
	ユニットバス						
※	TOTO サザナ	HTV1616USX6DZ	1	セット		548,000	1,166,100円
※	上記オーディオスピーカー		1	セット		100,000	117,400円
	洗面化粧台						
※	タカスタンダード エリシオ	W=900	1	式		162,000	
	オプション品						
※	ミラー無し		1	式		▲ 35,000	
※	下台キャビネット変更	W=1,200 アクリルハイバックカウンター	1	式		22,300	
※	現場配送費		1	式		4,100	
	洗面化粧台 小 計					153,400	
※	洗面ミラー ミラトップ ホテルミラーボックス	KT03529N	1	セット		54,455	
※	上記運賃		1	式		3,000	
	1階トイレ						
※	Panasonic アラウーノS		1	セット		174,000	269,000円
	2階トイレ						
※	Panasonic アラウーノV		1	セット		144,000	207,000円
	2階キッチン						
	御支給品 取付施工費		1	式		20,000	
	住宅設備機器 小 計					2,699,855	

(見 積 明 細 書)

[illegible]

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17)	その他工事	見積変更 9/					
	床下点検口	CGBWF-45S シルバー	2	個	6,500	13,000	
	天井点検口	ダイン CFZW3-45	2	個	28,750	57,500	
	第3種換気システム工事(日本住環境)	ルフロ400 床下2箇所	1	式		325,000	
	取付施工費		1	式		163,000	
※	軒天材 無孔板 ニハドリ材木目調	YK023 テンパースタイル	7	枚	7,500	52,500	10,000円
※	専用釘	JKG5225	4	袋	870	3,480	1,150円
※	補修液セット	JHY5742H	1	セット		7,130	9,500円
※	軒天材 平板		6	枚	2,000	12,000	
※	軒天材 有孔板		3	枚	3,250	9,750	
※	軒先換気 イーブスパン	V-EV585H L=1,820	24	本	2,100	50,400	
※	軒先換気 イーブプロテクター(10本入)	V-EP60 (WH/BK) L=2,000	3	C/S	102,600	307,800	164,500円
	床下換気 エアスリット	ASNBW+ASNEBW	3	ヶ所	1,700	5,100	
	防振吊木	TH-30	40	個	700	28,000	
	省励準耐火構造 DL 被覆施工費		5	ヶ所	650	3,250	
	省励準耐火構造 DL 被覆	グラスウール	1	本	8,900	8,900	
	玄関ドア戸当たり		1	個		11,000	
	ショーケース ガラス	W=300 H=2,000 FL5	2	枚	14,000	28,000	
	ショーケース ガラス棚	W=300 H=200 FL5	2	枚	8,000	16,000	
※	階段 強化ガラス	1,200×100 4mm 糸面取	2	枚	10,500	21,000	
※	寝室 普通ガラス	1,300×100 4mm ミガキ	2	枚	4,200	8,400	
※	上記運賃		1	式		16,000	
※	上記取付工費		1	式		10,500	
※	上記コーキング工事		1	式		26,000	
	その他工事 小 計					1,183,710	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B)	電気設備工事						
1)	電灯工設備工事	見積変更 9/	1	式		1,050,800	
2)	テレビ設備工事		1	式		124,000	
3)	電話・弱電設備工事	見積変更 9/	1	式		55,000	
4)	TVインター設備工事		1	式		65,000	
5)	照明器具工事	見積変更 9/	1	式		555,200	
	電気設備工事 小 計					1,850,000	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	電灯コンセント設備工事	見積変更 9/					
※	電灯・換気扇配線工事		35	箇所	3,000	105,000	
※	階段下間接照明配線工事		5	箇所	4,500	22,500	
※	間接照明電源用コンセント配線工事	スイッチ接続要す	16	箇所	5,000	80,000	
※	スイッチ配線工事	1P15A×1	29	箇所	4,000	116,000	ﾌﾞﾅﾝｽ
※	3路スイッチ配線工事	3W15A×1	6	箇所	4,500	27,000	ﾌﾞﾅﾝｽ
※	換気扇用スイッチ配線工事 (0N/4A)	1P4A/0N	2	箇所	5,500	11,000	
※	調光スイッチ配線工事 (逆位相/3.2A)	WTA57583HK	1	箇所		16,500	ﾌﾞﾅﾝｽ
※	コンセント配線工事 (ﾀﾞﾌﾞﾙ)	2P15A×2	34	箇所	3,800	129,200	ﾌﾞﾅﾝｽ
※	コンセント配線工事 (ﾄﾘﾌﾞﾙ)	2P15A×3	11	箇所	4,100	45,100	ﾌﾞﾅﾝｽ
※	接地付コンセント配線工事	2P15A×2+ET	13	箇所	4,500	58,500	ﾌﾞﾅﾝｽ
	防水コンセント配線工事	2P15A (WP)	6	箇所	5,500	33,000	ｽﾏｰﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ
	ﾌｵｰｺﾝｾﾝﾄ配線工事	2P15A×2	2	箇所	15,500	31,000	Panasonic
※	浴室ｽﾎﾟｰｶｰｴｯﾄ用電源配線工事	浴室天井内 100V電源供給	1	箇所		4,500	
	電気錠ｼｽﾃﾑ電源配線工事	100V	1	箇所		5,000	
	電気錠開閉ｴｯﾄ配線・取付工事	3個用BOX 玄関	1	箇所		5,000	
	電気錠開閉ｴｯﾄ配線・取付工事	AE0.9mm 玄関～ﾘﾝｸﾞ	1	箇所		8,000	
	電子レンジ専用コンセント	2P15A×2+ET ﾌﾞﾅﾝｽ	1	箇所		9,500	専用回路
	食器洗浄機専用コンセント配線工事	200V	1	箇所		8,500	専用回路
	ｴｱｺﾝ専用コンセント配線工事	100V ﾌﾞﾅﾝｽ	2	箇所	9,500	19,000	専用回路
	ｴｱｺﾝ専用コンセント配線工事 (スイッチ付)	200V ﾌﾞﾅﾝｽ	1	箇所		11,500	専用回路
	EV PHEV充電用コンセント配線工事	WB4422B ｽﾏｰﾄﾃﾞｻﾞｲﾝ	1	箇所		28,000	専用回路
	EV PHEV充電用電源スイッチ配線工事	WTA52631WK02	1	箇所		18,500	ﾌﾞﾅﾝｽ
	住戸ｽﾎﾟｰｽ専用電源配線工事	温室 ｳｰｸﾙｰﾑ	2	式	10,000	20,000	
	24H換気ｼｽﾃﾑ電源供給工事	ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ取付	2	箇所	7,500	15,000	

(見 積 明 細 書)

[illegible]

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	テレビ設備工事						
	テレビ配線工事 (UHF/BS混合)		3	箇所	11,000	33,000	アドバンス
	BSアンテナ用配線	CS110	1	式		5,000	
	TVアンテナ工事 (UHFデジタル)	サイドベース込	1	式		28,000	
	BSアンテナ工事 (45cm)	サイドベース込	1	式		23,000	
	TVブースター工事 (UHF/BS)		1	式		35,000	電源工事込
	テレビ設備工事 小 計					124,000	
3)	電話・弱電設備工事	見積変更 9/					
	インターネット通信用配管・導入線工事	光回線供給用	1	箇所		15,000	アドバンス
	LAN配管・配線工事 (Cat5E)	MJ8極8芯	2	系統	20,000	40,000	アドバンス
	電話・弱電設備工事 小 計					55,000	
4)	TVインターホン設備工事						
	TVインターホン設備工事	フルカラータイプ/録画機能付	1	式		65,000	
	TVインターホン設備工事 小 計					65,000	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	照明器具工事	見積変更 9/					
※	ポーチ(センサー付)	OD 361 592R	3	台	20,800	62,400	
※	デッキ	OD 361 733R	2	台	17,500	35,000	
※	貯蔵庫	OD 361 805R	2	台	8,800	17,600	
※	貯蔵庫ガラス棚	OD 361 367R	2	台	12,800	25,600	
※	プライベート玄関(センサー付)	OD 261 942R	1	台		23,800	
※	ホール、廊下(天井間接照明)本体	施主様資材手配, 取付施工	2	台		0	
※	ホール、廊下絵画照明	OD 261 951R	1	台		15,800	
※	廊下階段(階段下間接照明)本体	OL 291 290R L=900	5	台	14,000	70,000	
	上記電源ケーブル	OA 253 339 L=1,000	5	本	1,750	8,750	
※	1階トイレ(天井間接照明)本体	施主様資材手配, 取付施工	1	台		0	
※	洗面室	OD 361 805R	1	台		8,800	
※	洗面(ミラー間接照明)本体	施主様資材手配, 取付施工	2	台		0	
※	脱衣室	OD 261 887R	2	台	6,900	13,800	
※	キッチン食器棚側	OD 361 805R	4	台	8,800	35,200	
※	キッチン食器棚側(天井間接照明)	施主様資材手配, 取付施工	1	台		0	
※	キッチン、作業スペース(ダクトレール)本体	DP-0214BT L=4m	1	本		13,000	
※	上記(ダクトレール)電源部	LD 0231BT	1	個		2,150	
※	上記(ダクトレール)終端部	LD 0233BT	1	個		370	
※	上記(ダクトレール)照明器具	施主様資材手配, 取付施工	4	台		0	
※	キッチン(足元間接照明)本体	施主様資材手配, 取付施工	2	台		0	
※	ダイング(ダクトレール)本体	DP-0214BT L=4m	1	本		13,000	
※	上記(ダクトレール)電源部	LD 0231BT	1	個		2,150	
※	上記(ダクトレール)終端部	LD 0233BT	1	個		370	
※	上記(ダクトレール)照明器具	施主様資材手配, 取付施工	3	台		0	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
※	ダインガ(ダクトレール)本体	DP-0214BT L=4m	2	本	13,000	26,000	
※	上記(ダクトレール)電源部	LD 0231BT	2	個	2,150	4,300	
※	上記(ダクトレール)終端部	LD 0233BT	2	個	370	740	
※	上記(ダクトレール)照明器具	施主様資材手配, 取付施工	8	台		0	
※	リビングTV(TV裏面間接照明)	施主様資材手配, 取付施工	2	台		0	
※	主寝室(天井間接照明)	施主様資材手配, 取付施工	1	台		0	
※	主寝室(腰壁部分間接照明)	施主様資材手配, 取付施工	1	台		0	
※	主寝室加ゼット	OD 261 887R	2	台	6,900	13,800	
※	屋外照明デッキ側 センサー付	OG 254 544P2	1	台		38,500	
※	階段下スペース(床面間接照明)	施主様資材手配, 取付施工	1	台		0	
※	階段, ホール	OD 261 887R	3	台	6,900	20,700	
※	2階トイレ	OD 261 893R	1	台		4,100	
※	ワークルーム(ダクトレール)本体	DP-0214BT L=4m	2	本	13,000	26,000	
※	ワークルーム(ダクトレール)本体	DP-0213BT L=3m	1	本		9,700	
※	上記(ダクトレール)電源部	LD 0231BT	3	個	2,150	6,450	
※	上記(ダクトレール)終端部	LD 0233BT	3	個	370	1,110	
※	上記(ダクトレール)照明器具	施主様資材手配, 取付施工	11	台		0	
※	ワークルーム(間接照明)	施主様資材手配, 取付施工	3	台		0	
※	納戸	OD 261 887R	2	台	6,900	13,800	
	照明器具値引き		1	式		▲ 107,790	
	照明器具取付工事費		1	式		150,000	
	照明器具工事 小 計					555,200	

見 積 明 細 書

[illegible]

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	屋外給水設備工事	見積変更 9/					
※	水道用ポリレン管	13pe	8	m	190	1,520	
※	水道用ポリレン管	20pe	14	m	270	3,780	
	同上配管継手類		1	式		17,600	
	量水器蓋	φ20×1500H(伸縮型)	1	個		85,800	
	バル付分水栓	DCIP80×φ20	1	個		19,800	
	メーターポール	1個用	1	組		17,600	
※	不凍栓柱	13φ×1.8m	1	組		66,000	
※	管路防寒断熱材	断熱材 40mm	6	枚	3,200	19,200	
※	機械掘削・埋戻		23	m3	8,350	192,050	
※	重機運搬料		1	回		58,300	
	消耗品雑材料		1	式		6,200	
	屋外配管工費		1	式		88,000	
	道路占用作成費		1	式		16,500	
	路盤復旧材	切込砂利	1	m3		5,500	
	路盤復旧材	火山灰	2	m3	4,200	8,400	
	安全対策費	交通誘導員	1	式		63,800	
※	舗装復旧		1	式		99,000	
※	業務費	給水申請代行手数料	1	式		49,500	
	屋外給水設備工事 小 計					818,550	

(見 積 明 細 書)

No.	品名	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2)	屋外排水設備工事	見積変更 9/					
※	硬質塩化ビニル管 VU	100mm	20	m	1,210	24,200	
※	硬質塩化ビニル管 VU	150mm	3	m	3,000	9,000	
※	硬質塩化ビニル管 VU 同上配管継手類	200mm	3	m	4,950	14,850	
※	塩ビ樹(インポート樹)	90L 100-150	1	組		6,050	
※	塩ビ樹(インポート樹)	ST 100-150	1	組		2,750	
※	塩ビ樹(インポート樹)	90Y 100-150	1	組		2,750	
※	コンクリート板	300×300×60t	3	枚	900	3,550	
※	内蓋	CV-R150	3	個	2,950	2,700	
※	铸铁蓋	IC0-HF200	3	個	10,780	8,850	
※	機械掘削・埋戻		14.5	m ³	8,350	32,340	
※	消耗品雑材料		1	式		121,075	
※	柵取付配管工費		1	式		5,800	
※	業務費	排水申請代行手数料	1	式		99,000	
						49,500	
	屋外排水設備工事 小計					382,415	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	屋内給水設備工事	見積変更 9/					
※	架橋ポリエチレン管	φ13 (保温付)	65	m	660	42,900	
※	架橋ポリエチレン管	φ16 (保温付)	5	m	1,000	5,000	
※	同上配管継手類		1	式		45,100	
	同上配管支持金物		1	式		3,900	
	保温付ハットー	8回路	1	m		23,100	
※	ハットー架台	水・湯兼用	1	組		8,600	
※	薄肉ステンレス鋼鋼管	20SU (SUS304)	1	m		1,400	
※	同上配管継手類		1	式		13,200	
	同上配管支持金物		1	式		1,350	
※	水抜栓	φ20×0.7m	1	本		64,900	
※	同上用FLハンドル	1.0m	1	組		30,250	
	ボールバルブ	AE11-20M-S	1	個		3,800	
	ボールバルブ	AE3-13M	4	個	2,600	10,400	
※	給水管	13×420	2	本	4,510	9,020	
※	給水管	13×350	1	本		3,520	
※	配管アダプター	WJ8型 1313	6	個	2,260	13,560	
※	配管保温材	GW15A	1	m		650	
※	消耗品雑材料		1	式		5,750	
※	配管工費		1	式		198,000	
	スリーブインサート工事		1	式		6,050	
	屋内給水給湯設備工事 小 計					490,450	

(見 積 明 細 書)

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	屋内排水設備工事	見積変更 9/					
※	硬質塩化ビニル管 (VU)	50mm	8	m	530	4,240	
※	硬質塩化ビニル管 (VU)	75mm	12	m	1,070	12,840	
※	硬質塩化ビニル管 (VU)	100mm	12	m	1,210	14,520	
※	同上配管継手類		1	式		27,500	
	同上配管接合材		1	式		1,100	
	同上配管支持金物		1	式		9,050	
※	トイレ 通気弁	LPD-50	1	個		9,700	
	洗濯用排水金具	MB44CWM	1	個		3,300	
※	防臭ゴム		3	個	1,800	5,400	
	消耗品雑材料		1	式		5,000	
※	配管工費		1	式		159,500	
	スリーブ 工事		1	式		7,700	
	屋内排水設備工事 小 計					259,850	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	給湯設備工事	見積変更 9/					
	高効率ガス給湯機 (ECOジョーズ)	RUFH-EM2406AFF2-1KT (13A)	1	台		426,000	
	インターホンモセット	MBC-320VC 暖房スイッチ付	1	組		44,000	
	給排気トップ+断熱カバー+保温材		1	組		99,000	
	エコジョーズ専用継手類	CCH, CHジョイント類	1	式		13,200	
	排気トップ用外管	気密保持用	1	組		3,900	
※	一口循環口		2	組	9,900	19,800	
※	お湯取ホースセット		1	組		12,100	
※	架橋ポリレフィン管	φ13 (保温付)	55	m	660	36,300	
※	架橋ポリレフィン管	φ16 (保温付)	3	m	1,000	3,000	
※	同上配管継手類		1	式		45,100	
	同上配管支持金物		1	式		4,400	
※	保温付ヘッダー	6回路	1	個		22,000	
	ボールバルブ	AE11-20M-S	1	個		3,800	
※	ボールバルブ	AE3-13M	3	個	2,600	7,800	
※	給水管	13×420	2	本	4,510	9,020	
※	給水管	13×350	1	本		3,520	
	湯抜きゲートバルブ	15A	1	個		4,650	
※	配管アダプター	WJ8型 1313	4	個	2,260	9,040	
	消耗品雑材料		1	式		6,100	
※	配管工費		1	式		225,500	
	スリーブインサート工事		1	式		5,500	
	給湯設備工事 小 計					1,003,730	

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6)	衛生器具設備工事	見積変更 9/					
※	洗濯機用混合栓	SC1200S	1	台		18,500	
	消耗品雑材料		1	式		5,500	
※	衛生器具取付費		1	式		100,000	
	UFB DUAL ウltraファインバブル発生装置		1	組		無償提供	
	衛生器具設備工事 小 計					124,000	
7)	換気設備工事	見積変更 9/					
※	セルフード	VC-100	1	組		6,850	
※	セルフード	VC-150	2	組	9,700	19,400	
	防火ダンパー	φ100	1	個		2,100	
	防火ダンパー	φ150	2	個	2,900	5,800	
	フレキシブルダクトアルミ	φ150	2	m	1,200	2,400	
※	フレキシブルダクトアルミ	φ100	2	m	900	1,800	
	パイラダクト 亜鉛鉄板	φ150	1	m	1,200	1,200	
※	同上配管継手類		1	式		6,050	
	同上配管支持金物		1	式		2,200	
※	硬質塩化ビニル管 (VU)	100mm	1	m		1,160	
※	同上配管継手類		1	式		900	
	同上配管支持金物		1	式		450	
※	ダクト保温工事 GW2号24K 25mm	(ALK)+針金巻 φ150	2	m	4,000	8,000	

見 積 明 細 書

[illegible]

見 積 明 細 書

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8)	暖房設備工事	見積変更 9/					
	パネヒーター						
※	リビング	F56/56-11-4500	1	台		214,500	
※	主寝室	HL42-11-1602	1	台		69,300	
	玄関ホール	V220-10-280	1	台		63,800	
※	脱衣室	YA11	1	台		145,200	
※	ワークルーム	HL56-11-1802	1	台		93,500	
※	ワークルーム	HL56-11-702	1	台		47,300	
※	バルブボディ(単管式)	FS-1C	6	組	16,500	99,000	
※	サーモヘッド	ASE-6	6	個	7,150	42,900	
※	圧縮継手	φ10	6	組	3,850	23,100	
	架橋ポリエチレン管(サ管含む)	酸素透過防止管					
※	架橋ポリエチレン管	02STOP 10mm	130	m	610	79,300	
※	架橋ポリエチレン管	02STOP 16mm	8	m	810	6,480	
※	同上用ボールバルブ	AE1-13+直循継手	8	個	2,550	20,400	
※	同上配管継手類		1	式		47,300	
※	同上配管支持金物		1	式		8,800	
※	温水ヘッダー	25A 上1穴 下5穴	2	組	18,700	37,400	
※	ヘッダー用継手	25A	2	組	3,100	6,200	
	圧力計	15A×φ60	1	個		2,750	
※	ボールバルブ	AE1-20	2	個	2,550	5,100	
※	膨張タンク	CP-18	1	組		29,700	
※	不凍液	プロピレングリコール	54	リットル	1,320	71,280	
※	消耗品雑材料		1	式		8,350	
	暖房器具取付費		1	式		176,000	
※	配管工費		1	式		192,500	

(見 積 明 細 書)

No.	品 名	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スリーブ挿入工事		1	式		6,600	
	暖房設備工事 小 計					1,496,760	
9)	都市ガス設備工事						
	ライン基本工事		1	件		63,800	
	埋設配管費	PE管 30A (深埋)	8	m	8,400	67,200	
	ライザー管		1	個		14,300	
	ねじガス栓ライン	A単価	1	ヶ所		82,500	
	ねじガス栓ライン	B単価	1	ヶ所		39,600	
	ロック付検圧プラグ		1	ヶ所		3,700	
	ビルインコンロ取付		1	台		11,000	
	消耗品雑材料		1	式		5,300	
	業務費		1	式		11,000	
	都市ガス設備工事 小 計					298,400	